

佛山市2021年第4季度技术经济指标分析—某综合科研中心项目

工程概况特征														
建筑专业工程概况：		建筑专业（包括建筑、装饰装修工程） (人工、材料单价采用《佛山工程造价信息》2020年第三季度)												
建筑面积		26136.57	m²	±0.00以上：	18581.82	m²		±0.00以下：	7554.75	m²				
层数		地上15层，地下2层					各栋建筑面积（m²）							
基础类型		旋挖桩基础（800/1000/1200/1400mm）					土方工程			一、二类土；机械开挖，人工辅助；土方运距10km				
结构类型		框架-剪力墙结构					外墙材料名称及规格			玻璃幕墙、块料墙面				
内墙面材料名称及规格		块料墙面、乳胶漆墙面					地面材料名称及规格			块料楼地面、水泥砂浆地面				
砖砌体材料名称及规格		蒸压加气混凝土砌块					天棚材料名称及规格			吊顶天棚、乳胶漆天棚				
外墙厚度		200/120					内墙厚度			300/200/100				
其他说明		包括建筑、装饰、室外配套和安装部分，安装部分含给排水、通风空调、消防工程、强点、弱电、消防电、防雷等。												
造价组成														
项目		总造价		分部分项工程费		措施项目费用		其它项目费用		规费		税金		单方造价
序号	工程名称	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	元	%	(元/m²)
	综合科研中心项目	147130915.44	100.00%	107202778.28	72.86%	14261622.69	9.69%	14089515.96	9.58%	0	0.00%	11576998.51	7.87%	5629.31
1	综合科研中心项目-桩基础工程	9367396.22	6.37%	7586403.69	80.99%	459082.11	4.90%	548455.69	5.85%	0	0.00%	773454.73	8.26%	358.40
2	综合科研中心项目-地下室土建工程	49737060.01	33.80%	38737662.61	77.88%	4242218.68	8.53%	2650449	5.33%	0	0.00%	4106729.72	8.26%	6583.55
2.1	土石方工程	3154878.43	6.34%	2438590.27	77.30%	243977.61	7.73%	211816	6.71%	0	0.00%	260494.55	8.26%	417.60
2.2	基坑支护工程	24380862.77	49.02%	19645269.85	80.58%	1337231.39	5.48%	1385262.77	5.68%	0	0.00%	2013098.76	8.26%	3227.22
2.3	地下室-建筑工程	17970882.96	36.13%	13280226.16	73.90%	2413367.58	13.43%	793454.85	4.42%	0	0.00%	1483834.37	8.26%	2378.75
2.4	地下室-装饰工程	4230435.85	8.51%	3373576.33	79.75%	247642.1	5.85%	259915.38	6.14%	0	0.00%	349302.04	8.26%	559.97
3	综合科研中心项目-地上土建工程	41430296.19	28.16%	29005898.64	70.01%	7116651.91	17.18%	1886895.5	4.55%	0	0.00%	3420850.14	8.26%	2229.62
3.1	科研中心地上-建筑工程	22242754.04	53.69%	13267147.79	59.65%	6329203.28	28.46%	809845.3	3.64%	0	0.00%	1836557.67	8.26%	1197.02
3.2	科研中心地上-装饰工程	6079608.09	14.67%	4919956.53	80.93%	300834.12	4.95%	356831.45	5.87%	0	0.00%	501985.99	8.26%	327.18
3.3	科研中心地上-外立面工程	13107934.06	31.64%	10818794.32	82.54%	486614.51	3.71%	720218.75	5.49%	0	0.00%	1082306.48	8.26%	705.42
4	综合科研中心项目-安装工程	32691319.35	22.22%	25867107.63	79.13%	2261753.37	6.92%	1863170.42	5.70%	0	0.00%	2699287.93	8.26%	1250.79
4.1	地下室给排水工程	1109202.43	3.39%	886115.86	79.89%	75512.34	6.81%	55988.71	5.05%	0	0.00%	91585.52	8.26%	146.82
4.2	地下室-电气工程	2410916.03	7.37%	1909872.14	79.22%	179931.61	7.46%	122045.82	5.06%	0	0.00%	199066.46	8.26%	319.13
4.3	地下室-通风空调工程	442807.44	1.35%	327078.59	73.86%	54612.86	12.33%	24553.91	5.55%	0	0.00%	36562.08	8.26%	58.61
4.4	地下室雨水回用系统工程	342914.55	1.05%	282469.1	82.37%	15588.89	4.55%	16542.51	4.82%	0	0.00%	28314.05	8.26%	45.39
4.5	地下室消防喷淋工程	2134421.98	6.53%	1676196.4	78.53%	171993.85	8.06%	109995.05	5.15%	0	0.00%	176236.68	8.26%	282.53
4.6	地下室-火灾自动报警工程	344658.29	1.05%	249452.37	72.38%	47460.19	13.77%	19287.71	5.60%	0	0.00%	28458.02	8.26%	45.62
4.7	地下室-防排烟工程	982582.06	3.01%	714873.48	72.75%	131709.13	13.40%	54868.82	5.58%	0	0.00%	81130.63	8.26%	130.06

4.8	地下室-智能化工程	1564304.59	4.79%	1287894.18	82.33%	72271.6	4.62%	74976.05	4.79%	0	0.00%	129162.76	8.26%	207.06
4.9	地下室停车位标线	150000	0.46%	0	0.00%	0	0.00%	137610	91.74%	0	0.00%	12390	8.26%	19.85
4.10	地上-通风空调工程	11047085.23	33.79%	8834776.24	79.97%	708037.36	6.41%	592126.98	5.36%	0	0.00%	912144.65	8.26%	594.51
4.11	地上给排水工程	1389518.21	4.25%	1122952	80.82%	78982.94	5.68%	72852.41	5.24%	0	0.00%	114730.86	8.26%	74.78
4.12	地上部分-电气工程	4262369.13	13.04%	3416144.34	80.15%	267068.36	6.27%	227217.69	5.33%	0	0.00%	351938.74	8.26%	229.38
4.13	地上消防喷淋工程	2298201.67	7.03%	1742481.23	75.82%	229727.4	10.00%	136233.27	5.93%	0	0.00%	189759.77	8.26%	123.68
4.14	地上-火灾自动报警工程	864902.97	2.65%	672199.56	77.72%	72568.74	8.39%	48720.66	5.63%	0	0.00%	71414.01	8.26%	46.55
4.15	地上-防排烟工程	420338.26	1.29%	318613.13	75.80%	42236.87	10.05%	24781.43	5.90%	0	0.00%	34706.83	8.26%	22.62
4.16	地上部分-智能化工程	2927096.51	8.95%	2425989.01	82.88%	114051.23	3.90%	145369.4	4.97%	0	0.00%	241686.87	8.26%	157.52
5	综合科研中心项目-人防工程	624516.13	0.42%	514162.27	82.33%	20958.88	3.36%	37829.43	6.06%	0	0.00%	51565.55	8.26%	82.67
5.1	人防门工程	353694.21	0.24%	300453.8	84.95%	0	0.00%	24036.3	6.80%	0	0.00%	29204.11	8.26%	46.82
5.2	人防风工程	160794.27	0.11%	127528.42	79.31%	11822.49	7.35%	8166.77	5.08%	0	0.00%	13276.59	8.26%	21.28
5.3	人防给排水工程	11394.65	0.01%	8476.84	74.39%	1355.71	11.90%	621.26	5.45%	0	0.00%	940.84	8.26%	1.51
5.4	人防电气工程	98633.00	0.07%	77703.21	78.78%	7780.68	7.89%	5005.1	5.07%	0	0.00%	8144.01	8.26%	13.06
6	综合科研中心项目-高低压	3411575.51	2.32%	2880452.87	84.43%	87729.77	2.57%	161703.15	4.74%	0	0.00%	281689.72	8.26%	130.53
6.1	高低压变配电工程	2075136.70	1.41%	1768353.55	85.22%	37440.56	1.80%	98001.03	4.72%	0	0.00%	171341.56	8.26%	79.4
6.2	柴油发电机工程	1336438.81	0.91%	1112099.32	83.21%	50289.21	3.76%	63702.12	4.77%	0	0.00%	110348.16	8.26%	51.13
7	综合科研中心项目-室外配套工程	9868752.03	6.71%	2611090.57	26.46%	73227.97	0.74%	6369371.21	64.54%	0	0.00%	815062.28	8.26%	377.58
7.1	室外给排水工程	597907.48	6.06%	496527.29	83.04%	18062.73	3.02%	33948.95	5.68%	0	0.00%	49368.51	8.26%	22.88
7.2	景观工程	1794729.41	18.19%	1514941.75	84.41%	43769.88	2.44%	87829.11	4.89%	0	0.00%	148188.67	8.26%	727.27
7.3	绿化工程	519305.94	5.26%	445581.39	85.80%	5354.38	1.03%	25491.7	4.91%	0	0.00%	42878.47	8.26%	442.03
7.4	抗震支架工程	1800000	18.24%	0	0.00%	0	0.00%	1651320	91.74%	0	0.00%	148680	8.26%	68.87
7.5	标识系统工程	600000	6.08%	0	0.00%	0	0.00%	550440	91.74%	0	0.00%	49560	8.26%	22.96
7.6	电梯工程	2250000	22.80%	0	0.00%	0	0.00%	2064150	91.74%	0	0.00%	185850	8.26%	86.09
7.7	室外照明及泛光工程	1000000	10.13%	0	0.00%	0	0.00%	917400	91.74%	0	0.00%	82600	8.26%	38.26
7.8	燃气工程	300000	3.04%	0	0.00%	0	0.00%	275220	91.74%	0	0.00%	24780	8.26%	11.48
7.9	永久水接入工程	200000	2.03%	0	0.00%	0	0.00%	183480	91.74%	0	0.00%	16520	8.26%	7.65
7.10	永久电接入工程	400000	4.05%	0	0.00%	0	0.00%	366960	91.74%	0	0.00%	33040	8.26%	15.30
7.11	绿化喷灌工程	96600	0.98%	0	0.00%	0	0.00%	88620.84	91.74%	0	0.00%	7979.16	8.26%	82.22
7.12	室外标识系统工程	124000	1.26%	0	0.00%	0	0.00%	113757.6	91.74%	0	0.00%	10242.4	8.26%	4.74
7.13	室外消防给水工程	186209.2	1.89%	154040.14	82.72%	6040.98	3.24%	10753.01	5.77%	0	0.00%	15375.07	8.26%	7.12

费用分析											
项目		总造价	人工费	材料费	机械费	主材设备费用	管理费	利润	按费率计算的措施项目费 (含绿色施工安全防护措施费)	其他费用	税金
序号	工程名称	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	综合科研中心项目	147130915.44	20506053.09	52739684.63	8370522.59	22861553.39	5754779.91	5634700.52	5597106.84	14089515.96	11576998.51
		100.00%	13.94%	35.85%	5.69%	15.54%	3.91%	3.83%	3.80%	9.58%	7.87%
1	桩基础工程	9367396.22	792339.85	4231167.61	1623881.77	0.00	455785.68	483238.58	459082.11	548455.69	773454.73
		6.37%	8.46%	45.17%	17.34%	0.00%	4.87%	5.16%	4.90%	5.85%	8.26%
2	综合科研中心项目-地下室土建工程	49737060.01	6448138.51	24879319.12	5088719.26	155929.09	2203434.57	2267064.33	1936821.664	2650449	4106729.72
		33.80%	12.96%	50.02%	10.23%	0.31%	4.43%	4.56%	3.89%	5.33%	8.26%
2.1	土石方工程	3154878.43	202733.89	698521.39	1081358.80	0.00	198649.21	256831.31	243977.61	211816	260494.55
		6.34%	6.43%	22.14%	34.28%	0.00%	6.30%	8.14%	7.73%	6.71%	8.26%
2.2	基坑支护工程	24380862.77	2418971.83	11597844.46	3501075.66	112849.21	1101377.52	1156685.67	1093855.20	1385262.77	2013098.76
		49.02%	9.92%	47.57%	14.36%	0.46%	4.52%	4.74%	4.49%	5.68%	8.26%
2.3	地下室-建筑工程	17970882.96	2526319.42	10980582.59	503018.69	43079.88	696296.52	592952.90	351346.75	793454.85	1483834.37
		36.13%	14.06%	61.10%	2.80%	0.24%	3.87%	3.30%	1.96%	4.42%	8.26%
2.4	地下室-装饰工程	4230435.85	1300113.37	1602370.68	3266.11	0.00	207111.32	260594.45	247642.10	259915.38	349302.04
		8.51%	30.73%	37.88%	0.08%	0.00%	4.90%	6.16%	5.85%	6.14%	8.26%
3	综合科研中心项目-地上土建工程	41430296.19	8405831.23	21250238.17	1188924.86	396314.05	1777264.35	1919118.84	1185058.67	1886895.50	3420850.14
		28.16%	20.29%	51.29%	2.87%	0.96%	4.29%	4.63%	2.86%	4.55%	8.26%
3.1	科研中心地上-建筑工程	22242754.04	4379528.07	11487658.93	1070761.53	2997.57	1167783.61	1090282.11	397610.04	809845.3	1836557.67
		53.69%	19.69%	51.65%	4.81%	0.01%	5.25%	4.90%	1.79%	3.64%	8.26%
3.2	科研中心地上-装饰工程	6079608.09	1581433.73	2711351.65	1903.74	69666.73	238880.04	316639.25	300834.12	356831.45	501985.99
		14.67%	26.01%	44.60%	0.03%	1.15%	3.93%	5.21%	4.95%	5.87%	8.26%
3.3	科研中心地上-外立面工程	13107934.06	2444869.43	7051227.59	116259.59	323649.75	370600.70	512197.48	486614.51	720218.75	1082306.48
		31.64%	18.65%	53.79%	0.89%	2.47%	2.83%	3.91%	3.71%	5.49%	8.26%
4	综合科研中心项目-安装工程	32691319.35	4370605.23	1300746.87	362943.04	18173490.07	1205372.16	864936.34	1850767.29	1863170.42	2699287.93
		22.22%	13.37%	3.98%	1.11%	55.59%	3.69%	2.65%	5.66%	5.70%	8.26%
4.1	地下室给排水工程	1109202.43	101803.20	13269.39	19571.11	699073.69	33579.77	23370.37	70960.67	55988.71	91585.52
		3.39%	9.18%	1.20%	1.76%	63.02%	3.03%	2.11%	6.40%	5.05%	8.26%
4.2	地下室-电气工程	2410916.03	259335.90	47875.44	16405.58	1467531.08	75848.92	53148.99	169657.84	122045.82	199066.46
		7.37%	10.76%	1.99%	0.68%	60.87%	3.15%	2.20%	7.04%	5.06%	8.26%
4.3	地下室-通风空调工程	442807.44	77842.82	24300.22	6912.23	182015.73	22364.52	16393.55	51862.38	24553.91	36562.08
		1.35%	17.58%	5.49%	1.56%	41.10%	5.05%	3.70%	11.71%	5.55%	8.26%
4.4	地下室雨水回用系统工程	342914.55	20919.26	1776.77	4214.34	244711.39	6952.37	4838.77	14645.09	16542.51	28314.05
		1.05%	6.10%	0.52%	1.23%	71.36%	2.03%	1.41%	4.27%	4.82%	8.26%
4.5	地下室停车位标线	150000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137610.00	12390.00
		6.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	8.26%
4.6	地下室消防喷淋工程	2134421.98	233337.84	30991.83	40411.50	1255737.88	75250.05	52375.89	160085.26	109995.05	176236.68
		1.05%	10.93%	1.45%	1.89%	58.83%	3.53%	2.45%	7.50%	5.15%	8.26%
4.7	地下室-火灾自动报警工程	344658.29	70135.61	13785.64	932.35	134552.83	19348.35	13632.84	44524.94	19287.71	28458.02
		3.01%	20.35%	4.00%	0.27%	39.04%	5.61%	3.96%	12.92%	5.60%	8.26%

4. 8	地下室-防排烟工程	982582. 06	191154. 42	54846. 46	8600. 12	380286. 09	50229. 47	38296. 03	123170. 02	54868. 82	81130. 63
		4. 79%	19. 45%	5. 58%	0. 88%	38. 70%	5. 11%	3. 90%	12. 54%	5. 58%	8. 26%
4. 9	地下室-智能化工程	1564304. 59	105432. 97	36119. 30	4369. 35	1093785. 47	31014. 99	21161. 15	68282. 55	74976. 05	129162. 76
		0. 46%	6. 74%	2. 31%	0. 28%	69. 92%	1. 98%	1. 35%	4. 37%	4. 79%	8. 26%
4. 10	地上-通风空调工程	11047085. 23	1549933. 71	419957. 44	124046. 88	6206109. 69	403904. 41	301020. 23	537938. 4912	592126. 98	912144. 65
		33. 79%	14. 03%	3. 80%	1. 12%	56. 18%	3. 66%	2. 72%	4. 87%	5. 36%	8. 26%
4. 11	地上给排水工程	1389518. 21	168380. 90	392337. 51	17897. 05	482145. 32	48008. 93	33413. 43	59753. 11	72852. 41	114730. 86
		4. 25%	12. 12%	28. 24%	1. 29%	34. 70%	3. 46%	2. 40%	4. 30%	5. 24%	8. 26%
4. 12	地上部分-电气工程	4262369. 13	608009. 93	105616. 46	21382. 85	2471836. 48	161740. 18	112908. 02	201780. 23	227217. 69	351938. 74
		13. 04%	14. 26%	2. 48%	0. 50%	57. 99%	3. 79%	2. 65%	4. 73%	5. 33%	8. 26%
4. 13	地上消防喷淋工程	2298201. 67	463223. 83	66051. 62	81932. 02	946032. 00	141076. 88	98255. 11	175663. 64	136233. 27	189759. 77
		7. 03%	20. 16%	2. 87%	3. 57%	41. 16%	6. 14%	4. 28%	7. 64%	5. 93%	8. 26%
4. 14	地上-火灾自动报警工程	864902. 97	167032. 89	27851. 39	2591. 75	420475. 87	42709. 87	30226. 51	54050. 90594	48720. 66	71414. 01
		2. 65%	19. 31%	3. 22%	0. 30%	48. 62%	4. 94%	3. 49%	6. 25%	5. 63%	8. 26%
4. 15	地上-防排烟工程	420338. 26	91952. 25	21304. 82	7133. 10	168915. 72	22152. 64	17769. 92	31659. 20	24781. 43	34706. 83
		1. 29%	21. 88%	5. 07%	1. 70%	40. 19%	5. 27%	4. 23%	7. 53%	5. 90%	8. 26%
4. 16	地上部分-智能化工程	2927096. 51	262109. 7	44662. 58	6542. 81	2020280. 83	71190. 81	48125. 53	87127. 98	145369. 4	241686. 87
		8. 95%	8. 95%	1. 53%	0. 22%	69. 02%	2. 43%	1. 64%	2. 98%	4. 97%	8. 26%
5	综合科研中心项目-人防工程	624516. 13	30377. 39	6935. 86	1741. 71	461223. 02	8713. 66	6216. 76	19912. 75	37829. 43	51565. 55
		0. 42%	4. 86%	1. 11%	0. 28%	73. 85%	1. 40%	1. 00%	3. 19%	6. 06%	8. 26%
5. 1	人防门工程	353694. 21	0. 00	0. 00	0. 00	300453. 80	0. 00	0. 00	0. 00	24036. 3	29204. 11
		0. 24%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	84. 95%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	6. 80%	8. 26%
5. 2	人防风工程	160794. 27	16883. 59	4910. 97	1524. 67	96187. 02	4946. 17	3580. 59	11317. 90	8166. 77	13276. 59
		0. 11%	10. 50%	3. 05%	0. 95%	59. 82%	3. 08%	2. 23%	7. 04%	5. 08%	8. 26%
5. 3	人防给排水工程	11394. 65	1948. 57	286. 36	118. 46	5273. 92	547. 09	394. 69	1263. 46	621. 26	940. 84
		0. 01%	17. 10%	2. 51%	1. 04%	46. 28%	4. 80%	3. 46%	11. 09%	5. 45%	8. 26%
5. 4	人防电气工程	98633	11545. 23	1738. 53	98. 58	59308. 28	3220. 40	2241. 48	7331. 39	5005. 1	8144. 01
		0. 07%	11. 71%	1. 76%	0. 10%	60. 13%	3. 27%	2. 27%	7. 43%	5. 07%	8. 26%
6	综合科研中心项目-高低压	3411575. 51	152180. 23	35356. 00	29858. 99	2582775. 94	50153. 11	35362. 03	82496. 34	161703. 15	281689. 72
		2. 32%	4. 46%	1. 04%	0. 88%	75. 71%	1. 47%	1. 04%	2. 42%	4. 74%	8. 26%
6. 1	高低压变配电工程	2075136. 7	85932. 27	29103. 90	13062. 15	1596979. 43	27269. 08	19167. 44	34279. 64	98001. 03	171341. 56
		1. 41%	4. 14%	1. 40%	0. 63%	76. 96%	1. 31%	0. 92%	1. 65%	4. 72%	8. 26%
6. 2	柴油发电机工程	1336438. 81	66247. 96	6252. 10	16796. 84	985796. 51	22884. 03	16194. 59	48216. 50	63702. 12	110348. 16
		0. 91%	4. 96%	0. 47%	1. 26%	73. 76%	1. 71%	1. 21%	3. 61%	4. 77%	8. 26%
7	综合科研中心项目-室外配套工程	9868752. 03	306580. 65	1035921. 00	74452. 96	1091821. 22	54056. 38	58763. 64	62683. 64	6369371. 21	815062. 28
		6. 71%	3. 11%	10. 50%	0. 75%	11. 06%	0. 55%	0. 60%	0. 64%	64. 54%	8. 26%
7. 1	室外给排水工程	597907. 48	47106. 61	169935. 24	44119. 30	207732. 74	13937. 00	13682. 97	18062. 73	33948. 95	49368. 51
		6. 06%	7. 88%	28. 42%	7. 38%	34. 74%	2. 33%	2. 29%	3. 02%	5. 68%	8. 26%
7. 2	景观工程	1794729. 41	191312. 91	802038. 68	14441. 03	459433. 17	27375. 32	30865. 94	33225. 5583	87829. 11	148188. 67
		18. 19%	10. 66%	44. 69%	0. 80%	25. 60%	1. 53%	1. 72%	1. 85%	4. 89%	8. 26%
7. 3	绿化工程	519305. 94	47559. 38	19400. 94	5984. 38	356036. 41	6956. 39	9637. 66	5354. 38	25491. 7	42878. 47
		5. 26%	9. 16%	3. 74%	1. 15%	68. 56%	1. 34%	1. 86%	1. 03%	4. 91%	8. 26%
7. 4	抗震支架工程	1800000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1651320. 00	148680
		18. 24%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	91. 74%	8. 26%
7. 5	标识系统工程	600000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	550440. 00	49560. 00
		6. 08%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	91. 74%	8. 26%
7. 6	电梯工程	2250000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2064150. 00	185850. 00
		22. 80%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	0. 00%	91. 74%	8. 26%

7.7	室外照明及泛光工程	1000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917400.00	82600.00		
		10.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	8.26%		
7.8	燃气工程	300000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275220.00	24780.00		
		3.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	8.26%		
7.9	永久水接入工程	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183480.00	16520.00		
		2.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	8.26%		
7.10	永久电接入工程	400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366960.00	33040.00		
		4.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	8.26%		
7.11	绿化喷灌工程	96600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88620.84	7979.16		
		0.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	8.26%		
7.12	室外标识系统工程	124000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113757.60	10242.40		
		1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.74%	8.26%		
7.13	室外消防给水工程	186209.2	20601.75	44546.14	9908.25	68618.90	5787.67	4577.07	6040.98	10753.01	15375.07		
		1.89%	11.06%	23.92%	5.32%	36.85%	3.11%	2.46%	3.24%	5.77%	8.26%		
房屋工程主要工料指标													
工料名称		人工(元)	水泥(t)	碎石(m³)	砂(m³)	钢筋(t)	钢化玻璃(m²)	砌块(千块)	砂浆(m³)	沥青卷材(m²)	商品混凝土(m³)	瓷砖(m²)	防火门(m²)
每100m²工料指标		78457.32	15.13	3.57	2.94	12.21	59.60	1.16	8.05	59.67	110.70	71.19	2.04
工料名称		镀锌钢管(m)	灯具(套)	铜芯电缆 (m)	花岗岩 (m²)	配电箱(台)	油漆(kg)						
每100m²工料指标		58.48	3.42	33.15	3.90	1.01	342.94						